



REPUBLIKA SLOVENIJA
**SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVH**

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.sopp.gov.si

**Skupnost občine Slovenije
Združenje občin Slovenije
Združenje mestnih občin Slovenije**

Številka: 843-4/2024/14
Datum: 04. 03. 2024

Prosimo vas, da se pri odgovoru sklicujete na številko našega dokumenta.

ZADEVA: Popisne postavke in cenik gradbenih del za obnovo infrastrukture in geotehničnih ukrepov

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo popisne postavke in cenik gradbenih del za dela, ki se izvajajo v okviru vzdrževalnih del v javno korist na cestni in komunalni infrastrukturi ali pri izvajanju geotehničnih ukrepov. Cenik je izdelala Državna tehnična pisarna na podlagi kalkulativnih osnov, ki se uporabljajo za dela rednega vzdrževanja in so objavljene na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Po 157. b členu Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 in njegovih dopolnitev (ZIUOPZP) ter po 126. členu Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS), lahko naročniki, ki predstavljajo organ samoupravne lokalne skupnosti in ki naročajo vzdrževalna dela v javno korist na cestni, komunalni infrastrukturi ali izvajanju geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari, dela oddajo le v primeru, če cene ne presegajo ocenjene vrednosti, dobljene na podlagi kalkulativnih osnov, ki se uporabljajo za dela rednega vzdrževanja in so objavljene na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Vljudno vas prosimo, da popisne postavke in cenik gradbenih del posredujete prizadetim občinam, da bodo lahko skladno s 5. odstavkom 126. člena ZORZFS in na podlagi tega cenika občine in drugi javni naročniki določali ocenjeno vrednost projektov in lažje ugotavljali odstopanje ponudbene vrednosti od zgornje meje dopustih cen.

Lepo pozdravljeni.

Boštjan Šefic
DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga:
- ceniki

Poslati:
- naslovníkom

PRILOGA 1:

CENIK GEOTEHNIČNIH UKRPEOV:

20 000 ZEMELJSKA DELA

25 000 Brežine in zelenice

| Šifra | Opis | EM | Cena/EM |
|------------|--|----|----------|
| E 25 161 | Dobava in izdelava biotorkreta z nastiljem na brežinah | m2 | 2,08 € |
| E 25 299 | Nabava in vgraditev (rabljene) železniške tirnice v kamnito podlago za sidranje/zaščito brežine - brez prevoza tirnice | m1 | 47,96 € |
| E 12 141 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | m2 | 3,04 € |
| E 28 111 | Najem in vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene, globine do 4 m - najem 30 dni - prevoz zagatnic ni vključen | m2 | 45,84 € |
| E 28 111 1 | Nabava in vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene, globine do 4 m, zagatnice ostanejo- prevoz zagatnic ni vključen | m2 | 203,84 € |
| E 28 112 | Najem in vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene, globine do 4-8 m - najem 30 dni - prevoz zagatnic ni vključen | m2 | 52,13 € |
| E 28 112 1 | Nabava in vgraditev in vzdrževanje jeklene zagatne stene, globine do 4-8 m, zagatnice ostanejo - prevoz zagatnic ni vključen | m2 | 210,13 € |
| E 28 121 | Izvlačenje jeklene zagatne stene do 4m, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 15,57 € |

27 000 Koli in vodnjaki

| | | | |
|----------|--|-----|------------|
| E 27 001 | Transport garniture za zabijanje pilotov na razdalji do 50 km. | kos | 818,79 € |
| E 27 002 | Transport garniture za zabijanje pilotov na razdalji od 50 km do 100 km. | kos | 1.256,97 € |
| E 27 003 | Transport garniture za zabijanje pilotov na razdalji od 100 km do 150 km. | kos | 1.692,62 € |
| E 27 004 | Transport garniture za zabijanje pilotov na razdalji od 150 km do 200 km. | kos | 2.129,60 € |
| E 27 005 | Izdelava delovnega platoja - brez prevoza materiala | m3 | 21,19 € |
| E 27 111 | Izdelava uvrtnih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, vključno z betonom in armaturnimi koši, dolžine do 10 m | m1 | 177,46 € |
| E 27 112 | Izdelava uvrtnih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, vključno z betonom in armaturnimi koši, dolžine do 10 m | m1 | 244,46 € |
| E 27 121 | Izdelava uvrtnih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 60 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, vključno z betonom in armaturnimi koši, dolžine nad 10 do 20 m. | m1 | 171,18 € |

| | | | | |
|----------|--|--|-----|----------|
| E 27 122 | | Izdelava uvrtnih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 80 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, vključno z betonom in armaturnimi koši, dolžine nad 10 do 20 m. | m1 | 232,80 € |
| E 27 161 | | Obsekanje uvrtnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm | kos | 119,68 € |
| E 27 162 | | Obsekanje uvrtnih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 80 cm | kos | 142,59 € |
| E 27 621 | | Dobava in vgraditev lesenih, borovih navpičnih kolov premera 20 cm-brez prevoza materiala | m1 | 34,22 € |
| E 27 623 | | Dobava in vgraditev lesenih, borovih navpičnih kolov premera 30 cm-brez prevoza materiala | m1 | 38,52 € |

28 000 Zagatne stene

| | | | | |
|----------|--|--|----|---------|
| E 28 121 | | Izvlačenje jeklene zagatne stene 4-8 m, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 20,76 € |
|----------|--|--|----|---------|

40 000 Odvodnjavanje

42 000 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

| | | | | |
|----------|--|--|-----|---------|
| E 42 471 | | Nabava, dobava in izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine 150 cm | kos | 16,70 € |
|----------|--|--|-----|---------|

50 000

56 000 Sidranje - prevoz sider je potrebno obračunati ločeno

| | | | | |
|----------|--|--|-----|------------|
| E 56 451 | | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine do 10 m | kos | 1.131,19 € |
| E 56 452 | | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 250 kN, dolžine 10 do 20 m | kos | 1.668,31 € |
| E 56 461 | | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine do 10 m | kos | 1.211,19 € |
| E 56 462 | | Vrtanje vrtine, dobava, vgraditev, prednapenjanje in injektiranje trajnega geotehničnega sidra nosilnosti 350 kN, dolžine 10 do 20 m | kos | 1.788,31 € |
| E 56 511 | | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m | kos | 10,69 € |
| E 56 513 | | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m | kos | 21,39 € |
| E 56 514 | | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m | kos | 32,08 € |
| E 56 521 | | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m | kos | 33,19 € |
| E 56 522 | | Dobava in vgraditev SN sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m | kos | 49,78 € |
| E 56 531 | | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 3 m | kos | 253,51 € |
| E 56 533 | | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 6 m | kos | 507,01 € |

| | | | | |
|----------|--|---|-----|------------|
| E 56 534 | | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 250 kN, dolžine 9 m | kos | 760,52 € |
| E 56 541 | | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 6 m | kos | 688,21 € |
| E 56 542 | | Dobava in vgraditev injekcijskih IBO sider nosilnosti 350 kN, dolžine 9 m | kos | 1.032,32 € |

CENIK INFRASTRUKTURNIH DEL:

10 000 Preddela

11 000 Geodetska dela

| Šifra | Opis | EM | Cena/EM |
|----------|---|-----|------------|
| E 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste | km | 1.039,03 € |
| E 11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov | km | 1.213,95 € |
| E 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste | kos | 13,07 € |
| E 11 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode | kos | 15,08 € |

12 000 Čiščenje terena

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov in deponij. Prevozi in deponije se obračunajo dodatno!

| | | | |
|----------|--|----------------|----------|
| E 12 112 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno | m ² | 1,70 € |
| E 12 121 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m ² | 2,50 € |
| E 12 132 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno | m ² | 6,83 € |
| E 12 142 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno | m ² | 8,87 € |
| E 12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 28,40 € |
| E 12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 50,57 € |
| E 12 153 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm ter odstranitev vej | kos | 102,61 € |
| E 12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm | kos | 4,71 € |
| E 12 166 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm | kos | 9,68 € |
| E 12 169 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm | kos | 13,84 € |
| E 12 321 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm | m ² | 1,88 € |
| E 12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m ² | 3,44 € |
| E 12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m ² | 4,24 € |
| E 12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m | 2,09 € |
| E 12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m | 3,17 € |
| E 12 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | m | 27,55 € |
| E 12 412 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm | m | 59,14 € |
| E 12 436 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 100 cm | kos | 36,05 € |
| E 12 476 | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona | m ³ | 49,89 € |
| E 12 493 | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene v suho | m ³ | 15,12 € |

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|---------|
| E 12 494 | | Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s cementnim betonom | m ³ | 17,51 € |
| E 12 495 | | Porušitev in odstranitev cementnega betona | m ³ | 54,91 € |
| E 12 496 | | Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona | m ³ | 68,59 € |
| E 13 251 | | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, do 5 l/s | ura | 15,82 € |
| E 13 252 | | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s | ura | 20,82 € |
| E 13 253 | | Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, nad 15 l/s | ura | 25,82 € |
| | | Odstranitev jeklene varnostne ograje z nakladanjem in odvozom na deponijo po izboru izvajalca | m | 16,15 € |

20 000 Zemeljska dela

21 000 Izkopi

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov in deponij. Prevozi in deponije se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|---------|
| E 21 224 | | Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | m ³ | 1,13 € |
| E 21 234 | | Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem | m ³ | 0,98 € |
| E 21 243 | | Široki izkop kamnine – 4. kategorije z nakladanjem | m ³ | 7,17 € |
| E 21 253 | | Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije z nakladanjem | m ³ | 9,83 € |
| E 21 311 | | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m ³ | 56,24 € |
| E 21 313 | | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m ³ | 3,04 € |
| E 21 315 | | Izkop kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m | m ³ | 5,63 € |
| E 21 316 | | Izkop kamnine – 5A. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m | m ³ | 6,57 € |
| E 21 353 | | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – ročno, planiranje dna ročno | m ³ | 56,24 € |
| E 21 354 | | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m ³ | 2,85 € |
| E 21 364 | | Izkop zemljine predvidene za vgradnjo ali predelavo – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m ³ | 2,92 € |

22 000 Planum temeljnih tal

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|--------|
| E 22 113 | | Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije | m ² | 1,41 € |
| E 22 114 | | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije | m ² | 0,95 € |

23 000 Drenažne in filterske plasti

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala in deponij. Prevozi in deponije se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|---------|
| E 23 213 | | Izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn (frakcije 0/63) v debelini 30 cm, z utrjevanjem po plasteh | m ² | 6,37 € |
| E 23 213 | | Izdelava kamnite posteljice iz drobljenih kamnitih zrn (frakcije 0/63) v debelini nad 50 cm, z utrjevanjem po plasteh | m ³ | 10,25 € |
| E 31 132 | | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (frakcije 0/32) iz kamnine v debelini 21 do 30 cm, z utrjevanjem po plasteh | m ³ | 19,89 € |
| E 31 133 | | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (frakcije 0/32) iz kamnine v debelini 31 do 40 cm, z utrjevanjem po plasteh | m ³ | 19,70 € |
| E 23 312 | | Dobava in vgraditev geotekstilje za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 12 do 14 kN/m ² | m ² | 2,19 € |

24 000 Nasipi, zasipi, klini, posteljica

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala in deponij. Prevozi in deponije se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|---------|
| E 24 212 | | Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno - iz izkopa | m ³ | 2,33 € |
| E 24 214 | | Zasip z zrnat kamnino - 3. kategorije - strojno - iz izkopa | m ³ | 2,33 € |
| E 21 117 | | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije | m ³ | 18,53 € |
| E 24 471 | | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 15 cm | m ² | 4,01 € |
| E 24 472 | | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm | m ² | 5,37 € |

25 000 Brežine in zelenice

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|--------|
| E 25 111 | | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - ročno (brez humusa) | m ² | 4,08 € |
| E 25 112 | | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (brez humusa) | m ² | 2,70 € |
| E 25 151 | | Doplačilo za zatravitev s semenom | m ² | 0,48 € |

29 000 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij

Prevozi nimajo upoštevane stroške deponije! Prevozi v razsutem stanju!

| | | | | |
|----------|--|---|---|---------|
| E 29 111 | | Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 1,09 € |
| | | kamniti agregati | | 1,03 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 5,22 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 3,12 € |
| | | les | | 1,65 € |
| | | ruševine | | 1,74 € |
| | | asfalt | | 3,12 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 25,21 € |
| E 29 112 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 1,22 € |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---------|
| | | kamniti agregati | | 1,14 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 5,48 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 3,38 € |
| | | les | | 1,96 € |
| | | ruševine | | 1,91 € |
| | | asfalt | | 3,38 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 29,12 € |
| E 29 113 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 1,52 € |
| | | kamniti agregati | | 1,44 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 6,57 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 3,77 € |
| | | les | | 2,09 € |
| | | ruševine | | 2,22 € |
| | | asfalt | | 3,77 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 34,33 € |
| E 29 114 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 1,74 € |
| | | kamniti agregati | | 1,64 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 7,07 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 4,13 € |
| | | les | | 2,39 € |
| | | ruševine | | 2,74 € |
| | | asfalt | | 4,13 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 35,51 € |
| E 29 115 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 1,98 € |
| | | kamniti agregati | | 1,82 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 7,51 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 4,45 € |
| | | les | | 2,65 € |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---------|
| | | ruševine | | 3,09 € |
| | | asfalt | | 4,45 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 37,75 € |
| E 29 116 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 2,34 € |
| | | kamniti agregati | | 2,15 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 8,19 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 4,94 € |
| | | les | | 3,04 € |
| | | ruševine | | 3,61 € |
| | | asfalt | | 4,94 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 41,16 € |

| | | | | |
|----------|--|--|---|---------|
| E 29 117 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 2,77 € |
| | | kamniti agregati | | 2,51 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 9,02 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 5,59 € |
| | | les | | 3,52 € |
| | | ruševine | | 4,26 € |
| | | asfalt | | 5,59 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 45,63 € |
| E 29 118 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 3,23 € |
| | | kamniti agregati | | 2,79 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 9,57 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 6,31 € |
| | | les | | 3,85 € |
| | | ruševine | | 5,02 € |
| | | asfalt | | 6,31 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 48,02 € |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---------|
| E 2 9 121 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 4,45 € |
| | | kamniti agregati | | 3,51 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 10,82 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 7,31 € |
| | | les | | 4,86 € |
| | | ruševine | | 9,29 € |
| | | asfalt | | 7,31 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 56,72 € |
| E 2 9 122 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 4,75 € |
| | | kamniti agregati | | 4,36 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 12,67 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 8,48 € |
| | | les | | 5,95 € |
| | | ruševine | | 11,11 € |
| | | asfalt | | 8,48 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 64,32 € |
| E 2 9 123 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 5,54 € |
| | | kamniti agregati | | 5,08 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 14,50 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 9,52 € |
| | | les | | 6,87 € |
| | | ruševine | | 12,94 € |
| | | asfalt | | 9,52 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 71,99 € |
| | | | | |
| E 2 9 124 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 6,36 € |
| | | kamniti agregati | | 5,85 € |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---------|
| | | kamen za kamnito zložbo | | 16,09 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 10,56 € |
| | | les | | 7,81 € |
| | | ruševine | | 14,83 € |
| | | asfalt | | 10,56 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 79,99 € |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|---------|
| E 2 9 125 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 7,17 € |
| | | kamniti agregati | | 6,59 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 17,68 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 11,60 € |
| | | les | | 8,75 € |
| | | ruševine | | 16,75 € |
| | | asfalt | | 11,60 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 87,98 € |
| E 2 9 126 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 7,99 € |
| | | kamniti agregati | | 7,33 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 19,27 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 12,64 € |
| | | les | | 9,69 € |
| | | ruševine | | 18,68 € |
| | | asfalt | | 12,64 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 96,00 € |
| E 2 9 127 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 8,80 € |
| | | kamniti agregati | | 8,08 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 20,86 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 13,68 € |
| | | les | | 10,63 € |

| | | | | |
|-----------|--|--|---|----------|
| | | ruševine | | 20,57 € |
| | | asfalt | | 13,68 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 104,02 € |
| E 2 9 128 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 9,62 € |
| | | kamniti agregati | | 8,82 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 22,45 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 14,72 € |
| | | les | | 11,57 € |
| | | ruševine | | 21,71 € |
| | | asfalt | | 14,72 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 112,02 € |
| E 2 9 128 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 50 do 60 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 10,76 € |
| | | kamniti agregati | | 9,90 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 24,67 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 15,86 € |
| | | les | | 12,89 € |
| | | ruševine | | 25,10 € |
| | | asfalt | | 15,86 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 124,03 € |
| E 2 9 128 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 60 do 70 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 12,39 € |
| | | kamniti agregati | | 11,38 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 27,85 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 17,03 € |
| | | les | | 14,77 € |
| | | ruševine | | 28,88 € |
| | | asfalt | | 17,03 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 140,03 € |

| | | | | |
|-----------|--|---|----|----------|
| E 2 9 128 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 70 do 80 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 14,02 € |
| | | kamniti agregati | | 12,87 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 31,03 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 18,72 € |
| | | les | | 16,65 € |
| | | ruševine | | 32,73 € |
| | | asfalt | | 18,72 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 156,06 € |
| E 2 9 128 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 80 do 90 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 15,70 € |
| | | kamniti agregati | | 14,36 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 34,21 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 20,48 € |
| | | les | | 18,53 € |
| | | ruševine | | 36,51 € |
| | | asfalt | | 20,48 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 172,10 € |
| E 2 9 128 | | Prevoz materiala na razdaljo nad 90 do 100 km | t | |
| | | zemljine - vse kategorije | | 17,33 € |
| | | kamniti agregati | | 15,85 € |
| | | kamen za kamnito zložbo | | 37,39 € |
| | | beton z avtomešalnikom | | 22,30 € |
| | | les | | 20,41 € |
| | | ruševine | | 40,29 € |
| | | asfalt | | 22,30 € |
| | | PVC cevi, jaški | | 188,14 € |
| E 29 131 | | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 1,15 € |
| E 29 132 | | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 1,15 € |
| E 29 133 | | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 1,15 € |

| | | | | |
|----------|--|---|----|--------|
| E 29 134 | | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 1,15 € |
| E 29 135 | | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | m3 | 1,15 € |
| E 29 137 | | Razprostiranje odvečne sekundarne surovine | m3 | 1,15 € |
| E 29 138 | | Razprostiranje odvečnega drugega materiala | m3 | 1,15 € |
| E 29 200 | | Premet materiala | m3 | 1,15 € |

30 000 Voziščne konstrukcije

31 000 Nosilne plasti

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|---------|
| E 31 132 | | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnin v debelini 21 do 30 cm | m3 | 19,89 € |
| E 31 133 | | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnin v debelini 31 do 40 cm | m3 | 19,70 € |
| E 31 313 | | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm | m ² | 13,44 € |
| E 31 315 | | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | m ² | 17,57 € |
| E 31 281 | | Izdelava z bitumnom vezane spodnje nosilne plasti drobljenca zrnivosti 0/32 mm AC 32 base B 50/70 A2 v debelini 10 cm | m ² | 20,61 € |

32 000 Obrabne in zaporne plasti

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|---------|
| E 32 263 | | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m ² | 12,81 € |
| E 32 273 | | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A2 v debelini 4 cm | m ² | 12,56 € |
| E 32 248 | | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm | m ² | 12,94 € |
| E 31 334 | | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z2 v debelini 7 cm | m ² | 17,93 € |
| E 32 492 | | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m ² | m ² | 1,89 € |
| E 32 497 | | Čiščenje in pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m ² | m ² | 2,25 € |
| E 32 600 | | Premaz stikov (stari in novi asfalt) z elastično bitumensko pasto | m1 | 3,28 € |
| E 32 601 | | Doplačilo za izvedbo koritnice - 1 sloj | m1 | 2,10 € |

33 000 Vezane nosilne in obrabne plasti - cementni beton

34 000 Tlakovane obrabne plasti

35 000 Robni elementi vozišč

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|---|----|---------|
| E 35 214 | | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm na podložno plast betona C 15/20 vključno z vsemi pomožnimi deli | m1 | 29,08 |
| E 42 163 | | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi PE-HD cevmi premera 15 cm | m | 25,46 € |

| | | | | |
|----------|--|--|----|---------|
| E 42 165 | | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi PE-HD cevmi premera 25 cm | m | 31,03 € |
| E 42 272 | | Dobava in zasip drenaže/oboda ponikovalnice s frakcijo kamnitega materiala 16/32 mm | m3 | 22,22 € |

36 000 Bankine

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|--------|
| E 36 112 | | Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , široke do 0,50 - 0,75 m v povprečni debelini 25 cm s finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli. | m ² | 3,17 € |
| E 36 113 | | Dobava materiala in izdelava bankine iz naravno zdrobljenega kamnitega materiala (TD 32) , široke do 0,76 - 1,00 m v povprečni debelini 25 cm z finim planiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli. | m ² | 4,47 € |

40 000 Odvodnjavanje

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala.

Prevozi se obračunajo dodatno!

41 000 Površinsko odvodnjavanje

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|---------|
| E 41 131 | | Tlakovanje jarka, z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | m ² | 45,05 € |
| E 41 142 | | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm | m ² | 58,87 € |
| E 41 235 | | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm | m1 | 52,58 € |
| E 41 241 | | Utrditev jarka s kanaletami na preklap iz cementnega betona, dolžine 110 cm in notranje širine dna kanalete 40 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca, debeli 15 cm | m1 | 49,94 € |

42 000 Globinsko odvodnjavanje - drenaže

43 000 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

| | | | | |
|----------|--|---|----|----------|
| E 43 335 | | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 59,46 € |
| E 43 337 | | Izdelava kanalizacije iz cevi iz cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 126,31 € |

44 000 Jaški

| | | | | |
|----------|--|---|-----|----------|
| E 44 142 | | Izdelava peskolovnega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,5 m, z vsemi priklopi in obdelavo | kos | 196,87 € |
| E 44 141 | | Izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega do 1,0 m, z vsemi priklopi in obdelavo | kos | 159,21 € |
| E 44 221 | | Izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona, notranje mere 60/60 cm, globokega do 1,0 m, z vsemi priklopi in obdelavo | kos | 287,76 € |
| | | Dobava in vgraditev vtočne LTŽ rešetke 400x400mm, z zaklepom, ravna ali polkrožna, nosilnost 400 kN, z AB vencem, kompletno s podbetoniranjem in vsemi deli ! Opomba: LTŽ rešetka mora biti v izdelanem AB robnem vencu debeline 20 cm, zunaje dim. 80 x 80 cm, beton marke C 30/37. Pod robnim vencem in LTŽ rešetko mora biti okoli jaška vgrajen beton v debelini 30 cm, širini 25 cm okoli jaška, beton C 16/20, na sredini betona še položena armaturna mreža Q 226. | | 248,14 € |

| | | | | |
|----------|--|--|-----|---------|
| E 44 922 | | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, notranje mere jaška 60/60 cm | kos | 34,21 € |
|----------|--|--|-----|---------|

45 000 Prepusti

| | | | | |
|----------|--|---|---|----------|
| E 45 112 | | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom DN 40 cm, polno obbetoniranje z betonom C 16/20 | m | 46,62 € |
| E 45 116 | | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom DN 100 cm, polno obbetoniranje z betonom C 16/20 | m | 182,52 € |
| E 45 115 | | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom DN 80 cm, polno obbetoniranje z betonom C 16/20 | m | 90,24 € |

50 000 Gradbena in obrtniška dela

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala.

Prevozi se obračunajo dodatno!

51 000 Tesarska dela

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|---------|
| E 51 211 | | Dobava, montaža in demontaža enostranskega podprtega opaža za ravne temelje | m ² | 30,99 € |
| E 51 332 | | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4m, vključno s trikotno letvijo, s ploščami | m ² | 28,91 € |

52 000 Dela za ojačitev

| | | | | |
|----------|--|--|-----|---------|
| E 52 216 | | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje rebrastih, armaturnih palic fi 14 mm in več, sred. zaht. | kg | 1,97 € |
| E 52 212 | | Dobava, rezanje, krivljenje in vezanje rebrastih, armaturnih palic do fi 12 mm in več, sred. zaht. | kg | 2,29 € |
| E 52 313 | | Dobava, rezanje in vezanje armaturnih mrež (tip mreže ...) | kg | 1,64 € |
| E 56 812 | | Vgradnja sider iz rebrastih armaturnih palic fi 12 do 16 mm - vrtanje lukenj globine do 30 cm, odpraševanje lukenj ter lepljenje sider s cementno malto. Armatura se obračuna v ločeni postavki. | kos | 13,77 € |

53 000 Dela s cementnim betonom

| | | | | |
|----------|--|---|----------------|----------|
| E 53 122 | | Dobava in vgradnja podložnega betona C16/20, plast 0,16-0,30 cm | m ³ | 88,84 € |
| E 53 338 | | Dobava in vgradnja betona C30/37 XD3 / XF4 v krono / robni venec, plast 0,12-0,20 m | m ³ | 112,47 € |

54 000 Zidarska in kamnoseška dela

| | | | | |
|----------|--|--|----------------|---------|
| E 25 281 | | Izdelava kamnite zložbe s kamnom v betonu; premer kamnov od 30 do 60 cm, razmerje kamen:beton (C16/20) je 70:30 (izkop je upoštevan pri zemeljskih delih) | m ³ | 96,84 € |
| E 25 300 | | Izdelava kamnite zložbe s kamnom v betonu; premer kamnov od 60 do 120 cm, razmerje kamen:beton (C16/20) je 70:30 (izkop je upoštevan pri zemeljskih delih) | m ³ | 94,54 € |

60 000 Oprema cest

62 000 Označbe na voziščih

| | | | | |
|----------|--|--|---|--------|
| E 62 122 | | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno. Debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 12 cm, robna črta, oznaka... | m | 1,18 € |
| E 62 123 | | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m ² posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno. Debelina plasti suhe snovi 250 mikrometrov, širina črte 15 cm, robna črta, oznaka... | m | 1,32 € |

64 000 Oprema za zavarovanje prometa

Opomba: V ceni postavk ni upoštevanih prevozov materiala. Prevozi se obračunajo dodatno!

| | | | | |
|----------|--|---|----|---------|
| E 64 454 | | Dobava in postavitvev jeklene varnostne ograje H1, delovne širine W4 ali manj, na bankini | m | 77,32 € |
| E 64 634 | | Dobava in postavitvev jeklene varnostne ograje H1, delovne širine W4 ali manj, na AB kroni / robnem vencu | m1 | 84,98 € |
| E 64 434 | | Dobava in postavitvev jeklene varnostne ograje N2, delovne širine W4 ali manj, na bankini | m | 13,31 € |
| E 64 624 | | Dobava in postavitvev jeklene varnostne ograje N2, delovne širine W4 ali manj, na AB kroni / robnem vencu | m1 | 24,30 € |

65 000 Zavarovanje brežin

| | | | | |
|----------|--|--|----|---------|
| E 65 001 | | Dobava ter namestitvev dvojno pletene heksagonalne pocinkane mreže 40 kN/m (fi žice min. 2,2/6x8 nanos cinka min. 230g/m ²), vključno z jeklenicami ø 14 mm preko sider in ušes za prilagoditev brežini. Mrežo prilagoditi morfologiji terena z zabijanjem sider z navojem, dolžine 1 m (sidra rebrasto armaturno jeklo (B500B)) v rastru 3 x 3 m, vključno z podložni mi ploščami (s protikorozijsko zaščito), fi 22 mm. | m2 | 8,00 € |
| E 65 002 | | Dobava ter namestitvev jeklenih sidranih mrež natezne trdnosti vsaj 60 kN/m (fi žice min. 3,0/8x10, nanos cinka min. 150g/m ²), vključno z jeklenicami ø 14 mm preko sider in ušes za prilagoditev brežini. Mrežo prilagoditi morfologiji terena z zabijanjem sider z navojem, dolžine 1 m (sidra rebrasto armaturno jeklo (B500B)) v rastru 3 x 3 m, vključno z podložni mi ploščami (s protikorozijsko zaščito), fi 22 mm. | m2 | 16,00 € |
| E 65 005 | | Protierozijska zaščita pod mrežo: Dobava in polaganje geotekstila – kokosova mreža Geotekstil mora biti položen kontaktno na podlago pod mrežo, uporabijo se kovinski klini za pritrditev. | m2 | 5,00 € |
| E 65 006 | | Zatravitev - Semenska mešanica z gnojili in dodatki | m2 | 4,00 € |